

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kamienica hala zagospodarowanie terenu					
1		Zieleń			
1.1		Przygotowanie terenu			
1	KNR 2-21 d.1. 0101-01 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 42	m ³ m ³	 42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 2-21 d.1. 0101-04 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 42	m ³ m ³	 42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-21 d.1. 0101-05 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 36 42	m ³ m ³	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.2		Zakładanie trawnika			
4	KNR 2-21 d.1. 0204-04 2	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat. III 0.21	ha ha	 0.210	
				RAZEM	0.210
5	KNR 2-21 d.1. 0211-01 2	Ręczne rozrzczenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.21	ha ha	 0.210	
				RAZEM	0.210
6	KNR 2-21 d.1. 0401-05 2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
7	KNR 2-21 d.1. 0702-01 2	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 2100	m ² m ²	 2100.000	
				RAZEM	2100.000
2		Śmietnik			
8	KNNR 1 d.2 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV 31.79	m ³ m ³	 31.790	
				RAZEM	31.790
9	KNNR 1 d.2 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 3.4	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400
10	KNNR 1 d.2 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 28.39	m ³ m ³	 28.390	
				RAZEM	28.390
11	KNNR 2 d.2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 0.75	m ³ m ³	 0.750	
				RAZEM	0.750
12	KNNR 2 d.2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetonowych 11.25	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
13	KNNR 2 d.2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 2.25	m ³ m ³	 2.250	
				RAZEM	2.250
14	KNNR 2 d.2 0301-03	Fundamenty z bloczków betonowych 2.625	m ³ m ³	 2.625	
				RAZEM	2.625
15	KNNR 2 d.2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 7.75	m ² m ²	 7.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 21	m ² m ²	RAZEM 21.000	7.750 21.000
17	KNR 2-02 d.2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco pionowe dodatkowe (drugie) zagruntowanie podłoża 42	m ² m ²	RAZEM 42.000	21.000 42.000
18	KNR 2-02 d.2 0104-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. - klinier 5.063	m ² m ²	RAZEM 5.063	42.000 5.063
19	KNR 2-02 d.2 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona 32.4	m ² m ²	RAZEM 32.400	5.063 32.400
20	KNNR 2 d.2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców 8.757	m ² m ²	RAZEM 8.757	32.400 8.757
21	KNNR 2 d.2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1.013	m ³ m ³	RAZEM 1.013	8.757 1.013
22	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.48	m ² m ²	RAZEM 6.480	1.013 6.480
23	KNR 2-02 d.2 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe 13.28	m ² m ²	RAZEM 13.280	6.480 13.280
24	KNNR 7 d.2 0504-01	Konstrukcje aluminiowe ścian osłonowych mocowanych do konstrukcji stalowych o pow.szyb do 2 m ² - przekrycie z poliwęglanu komorowego 13.28	m ² m ²	RAZEM 13.280	13.280 13.280
25	KNNR 2 d.2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste 13.5	m m	RAZEM 13.500	13.280 13.500
26	KNNR 6 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	13.500 12.000
27	KNNR 6 d.2 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	12.000 12.000
28	KNNR 6 d.2 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 12	m ² m ²	RAZEM 12.000	12.000 12.000
3		Mury oporowe			12.000
29	KNNR 1 d.3 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 137.2	m ³ m ³	RAZEM 137.200	12.000 137.200
30	KNNR 1 d.3 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 117.6	m ³ m ³	RAZEM 117.600	137.200 117.600
31	KNNR 1 d.3 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu 19.6	m ³ m ³	RAZEM 19.600	117.600 19.600
32	KNR 2-21 d.3 0601-05	Fundamenty pod pergole i trejaże z betonu żwirowego 19.6	m ³ m ³	RAZEM 19.600	19.600 19.600
				RAZEM	19.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3	KNR 2-21 0418-01	Budowa partii skalnych ukwieconych bylinami na skarpach z kamienia łamanego 280	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
4		Sadzenie drzew i krzewów			
34 d.4	kalk. własna	Gazony z iglakami 12	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
35 d.4	KNR 2-21 0322-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - iglaki płozące 100	szt. szt.	 100.000	
				RAZEM	100.000
36 d.4	KNR 2-21 0322-05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - iglaki koliste niskie 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
37 d.4	KNR 2-21 0322-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - iglaki rozłożyste 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000