

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 0304-07	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 4 0304-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-19 0216-06	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 65 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 100 mm 1	przej. przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0312-06	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych - kurki gazowe sferyczne o śr. 50mm o połączeniach gwintowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 7-08 0403-02	Układy sygnalizacji przepływu - Detektor gazu DEX-1 2	ukł. ukł.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 7-08 0403-02	Układy sygnalizacji przepływu - moduł alarmowy MD2.Z 1	ukł. ukł.	1.000	
				RAZEM	1.000