

3410/4/2006

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej”.

W odpowiedzi na pytania jednego z Wykonawców zawarte w piśmie z dnia 14.06.2006r. uprzejmie informuję, co następuje:

Pytanie 1: Poz. 7 - przygotowanie podłoża pod docieplenie – m^2 2285,0 wg naszych wyliczeń powinno być: $156,8+1950,5+118,3+138,4=m^2$ 2364,0.

Odpowiedź: Pozostaje obmiar 2285,0 m^2 – należy odjąć odbicie i wykonanie nowych tynków.

Pytanie 2: Poz. 9 - Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli - szt. 7832,0 wg naszych wyliczeń powinno być: $(156,8+1950,5+118,3) \times 4 =$ szt. 8902,0.

Odpowiedź: Pozostaje obmiar 7832,0 szt. – należy odjąć pozycje wszystkich ościeży.

Pytanie 3: Poz. 24 - montaż i demontaż krat okiennych - jako podstawa wyceny jest wskazany KNR 4-01 w 0353-08. Tabela ta obejmuje tylko wykucie krat z muru. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą ich ponownego montażu lub wskazanie współczynnika zwiększającego nakłady robocizny. Czy kraty okienne nie będą malowane po ich ponownym montażu?

Odpowiedź: Do nakładów i robocizny przy montażu i demontażu krat okiennych należy dodać współczynnik 1.6, należy uwzględnić po montażu malowanie jednokrotne farbą olejną (obustronnie).

Pytanie 4: W przedmiarze brak jest demontażu i ponownego montażu podokienników.

Odpowiedź: Nie uwzględnia się demontażu i montażu podokienników, istniejące wystają 12 cm.

Pytanie 5: W przedmiarze brak jest osłon z siatki na rusztowaniach rurowych.

Odpowiedź: Osłony z siatki na rusztowaniach rurowych są wyceną indywidualną Firmy wykonawczej i powinna być ujęta w kosztach ogólnych Firmy.

Pytanie 6: W przedmiarze brak jest zabezpieczania okien folią.

Odpowiedź: Zabezpieczenie okien folią winno być wyceną indywidualną Firmy, zależy od staranności i jakości wykonania termomodernizacji.

Pytanie 7: W przedmiarze brak jest kosztu pracy rusztowań rurowych.

Odpowiedź: Koszty pracy rusztowań rurowych są wyceną indywidualną Firmy wykonawczej i powinna być ujęta w kosztach ogólnych Firmy.

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

WÓJT GMINY

inż. Włodzisław Kleszcz