


### **Przedmiar Robót**

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KAMIENICY POLSKIEJ  
ADRES INWESTYCJI : KAMIENICA POLSKA UL. FERENSA 12  
INWESTOR : URZĄD GMINY KAMIENICA POLSKA  
ADRES INWESTORA : 42-260 KAMIENICA POLSKA UL. M.KONOPNICKIEJ 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Wojtak  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2006 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem i 62/100 zł

  
Inż.bud. lądowego Jacek Wojtak  
Uprawniony do kierowania, kontrolowania  
i nadzorowania budowy i robót oraz  
projektowania w spec.konstrukcyjno-budowlanej  
Nr Upr. FT 83861/80/84

| Lp.                                                                   | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy Polskiej</b> |             |                                                                                                                                                                            |                |              |                 |
| <b>1 Termomodernizacja</b>                                            |             |                                                                                                                                                                            |                |              |                 |
| 1                                                                     | KNR 2-02    | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 12 m                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 1610-02     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1865.000     |                 |
|                                                                       |             | 1865                                                                                                                                                                       |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1865.000</b> |
| 2                                                                     | KNR 4-01    | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>                                      | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 0701-02     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 58.000       |                 |
|                                                                       |             | 58                                                                                                                                                                         |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.000</b>   |
| 3                                                                     | KNR 4-01    | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu )                             | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 0728-02     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 58.000       |                 |
|                                                                       |             | 58                                                                                                                                                                         |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>58.000</b>   |
| 4                                                                     | KNR 4-01    | Rozebranie rur spustowych z pcv nadających się do użytku                                                                                                                   | m              |              |                 |
| d.1                                                                   | 0535-05     |                                                                                                                                                                            | m              | 84.800       |                 |
|                                                                       |             | 84.8                                                                                                                                                                       |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.800</b>   |
| 5                                                                     | KNR 4-01    | Wymiana uchwytów do rur spustowych                                                                                                                                         | szt.           |              |                 |
| d.1                                                                   | 0529-10     |                                                                                                                                                                            | szt.           | 68.000       |                 |
|                                                                       |             | 68                                                                                                                                                                         |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>68.000</b>   |
| 6                                                                     | NNRNKB      | Montaż rur spustowych z polichlorku winylu o śr. 125 mm                                                                                                                    | m              |              |                 |
| d.1                                                                   | 202 0550-04 |                                                                                                                                                                            | m              | 84.800       |                 |
|                                                                       |             | 84.8                                                                                                                                                                       |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>84.800</b>   |
| 7                                                                     | KNR 0-23    | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie                                                                       | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2611-01     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2285.000     |                 |
|                                                                       |             | 2285                                                                                                                                                                       |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>2285.000</b> |
| 8                                                                     | KNR 0-23    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-20 gr.2 cm- system Dreier - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży                                                | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2612-02     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 156.800      |                 |
|                                                                       |             | 156.8                                                                                                                                                                      |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>156.800</b>  |
| 9                                                                     | KNR 0-23    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system DREIER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian                                 | szt.           |              |                 |
| d.1                                                                   | 2612-04     |                                                                                                                                                                            | szt.           | 7832.000     |                 |
|                                                                       |             | 1958*4                                                                                                                                                                     |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>7832.000</b> |
| 10                                                                    | KNR 0-23    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-20 gr.10 cm- system DREIER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian                                                 | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2612-01     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1950.500     |                 |
|                                                                       |             | 1950.5                                                                                                                                                                     |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1950.500</b> |
| 11                                                                    | KNR 0-23    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FS-20 gr.5 cm- system DREIER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian cokołu                                           | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2612-01     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 118.300      |                 |
|                                                                       |             | 118.3                                                                                                                                                                      |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.300</b>  |
| 12                                                                    | KNR 0-17    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach                | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2609-07     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 156.800      |                 |
|                                                                       |             | 156.8                                                                                                                                                                      |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>156.800</b>  |
| 13                                                                    | KNR 0-17    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach komina kotłowni | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2609-06     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 138.400      |                 |
|                                                                       |             | 138.4                                                                                                                                                                      |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>138.400</b>  |
| 14                                                                    | KNR 0-17    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach                 | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2609-06     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 1950.500     |                 |
|                                                                       |             | 1950.5                                                                                                                                                                     |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1950.500</b> |
| 15                                                                    | KNR 0-17    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach cokołu          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1                                                                   | 2609-06     |                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 118.300      |                 |
|                                                                       |             | 118.3                                                                                                                                                                      |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.300</b>  |
| 16                                                                    | KNR 0-17    | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym             | m              |              |                 |
| d.1                                                                   | 2609-08     |                                                                                                                                                                            | m              | 1006.000     |                 |
|                                                                       |             | 1006                                                                                                                                                                       |                |              |                 |
|                                                                       |             |                                                                                                                                                                            |                | <b>RAZEM</b> | <b>1006.000</b> |

| Lp. | Podstawa   | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                    | j.m.           | Poszcz       | Razem           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 17  | KNR 0-17   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach cokołu                                                                    | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 2609-06    | 118.3                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 118.300      |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.300</b>  |
| 18  | KNR 0-17   | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach cokołu                                                                | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 2609-06    | 118.3                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 118.300      |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.300</b>  |
| 19  | KNR 0-23   | Jednokrotne gruntowanie gruntem akrylowym DREIER 604 przed położeniem tynku                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 2611-02    | 2363.5                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2363.500     |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2363.500</b> |
| 20  | KNR 0-17   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego DREIER 601 K /kornik/grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych kolor podstawowy | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 0927-03    | 2088.4                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 2088.400     |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>2088.400</b> |
| 21  | KNR 0-17   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DREIER 601 K grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 30 cm, kolor podstawowy                         | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 0928-03    | 156.8                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 156.800      |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>156.800</b>  |
| 22  | KNR 0-23   | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system DREIER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej                       | m              |              |                 |
| d.1 | 2614-11    | 348                                                                                                                                                                                                                                  | m              | 348.000      |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>348.000</b>  |
| 23  | KNR 0-17   | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego DREIER K grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych kolor podstawowy- cokoły     | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 0927-03    | 118.3                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 118.300      |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>118.300</b>  |
| 24  | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 (okien o wym.2.35x2.1 m) - demontaż i ponowny montaż                                                                                                          | m <sup>2</sup> |              |                 |
| d.1 | 0353-08    | 83.76                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 83.760       |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>83.760</b>   |
| 25  | KNR 4-01   | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegiel                                                                                                                                                                                 | szt.           |              |                 |
| d.1 | 0322-02    | 88                                                                                                                                                                                                                                   | szt.           | 88.000       |                 |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>RAZEM</b> | <b>88.000</b>   |