

Przedmiar robót 1-10-W.

Roboty budowlane - remontowe

Obiekt	Przedszkole
Kod CPV	45214100-1
Budowa	Zawisna
Inwestor	Urząd Gminy w Kamienicy Polskiej ul. Marii Konopnickiej 189 - 42-260 Kamienica Polska

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Dziennik Ustaw nr 130 poz. 1389


inż. bud. lądowego Jacek Wojtak
uprawniony do kierowania, kontrolowania
nadzorowania budowy i robót oraz
projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej
Nr Upr. FT 83861/80/84

Przedszkole

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty budowlane.				
1	KNR K-08 0101/06	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	315,80
2	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru okien z PCV o powierzchni ponad 2m2 1,80*1,80*3	m2	9,72
		razem	m2	9,72
3	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okna z demontażu	m2	9,72
4	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	28,00
5	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm	m	28,00
6	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,00
7	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15mm	m	24,00
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	19,88
9	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	19,88
10	KNR AT-31 0204/03	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 10cm w systemie BAUMIT SILIKON S z wyprawą tynkarską silikonową	m2	279,80
11	KNR AT-31 0704/02	Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły	m2	279,80
12	KNR AT-31 0205/02	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi grubości 8cm w systemie BAUMIT z wyprawą tynkarską mozaikową	m2	36,00
13	KNR AT-31 0704/02	Mocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6szt/m2 do podłoża z cegły	m2	36,00
14	KNR AT-31 0204/07	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 3cm w systemie BAUMIT SILIKON S z wyprawą tynkarską silikonową	m2	20,88
15	KNR AT-31 0702/01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m	104,40
16	KNR AT-31 0204/08	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi grubości 145,50*0,10	m2	14,55
		razem	m2	14,55
17	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm 88,00*0,50	m2	44,00
		razem	m2	44,00
18	KNR 2-01 0125/05	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości ponad 15cm x7 88,00*0,50	m2	44,00
		razem	m2	44,00
19	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 88,00*0,50	m2	44,00
		razem	m2	44,00
20	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	88,00
21	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust		

Przedszkole

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	137,80
22	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów 2,40*30+3,00*10+5,00*15+5,00*16+2,5*8	m	277,00
		razem	m	277,00
23	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m 137,80*0,20	m3	27,56
		razem	m3	27,56
24	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	13,78
25	KNR 2-02 0616/02	Izolacje poziome z dwóch warstw folii	m2	137,80
26	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - grub. 10cm	m2	137,80
27	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm	m2	137,80
28	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm x2,5	m2	137,80
29	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	137,80
30	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,00
31	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - ościeżnica z demontażu	szt	2,00
32	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych.	szt	2,00
33	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,50*4	m	6,00
		razem	m	6,00
34	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,70+0,48	m3	1,18
		razem	m3	1,18
35	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,20
36	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,20
37	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	1,20
38	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu.	m3	1,20


 Inż. bud. lądowego **Jacek Wojcik**
 Uprawniony do kierowania, kontrolowania
 i nadzorowania budowy i robót oraz
 projektowania w spec. konstrukcyjno-budowlanej
 Nr Upr. E 63861/80/84

Przedszkole

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Roboty budowlane.							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							