

Przedmiar robót 7P-10-U.

Roboty remontowe

Obiekt Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Kod CPV 45400000-1
Budowa Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej
Inwestor Urząd Gminy Kamienica Polska - ul. M.Konopnickiej 189 42-260 Kamienica Polska
Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Częstochowa ul. Leśmiana 2/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa IV.2010

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty remontowe.		
1	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2	148,00
2	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	6,80
3	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	6,80
4	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km x14	m3	6,80
5	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2	m2	28,80
6	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	148,00
7	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	12,00
8	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej	m2	12,00
9	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	18,00
10	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	18,00
11	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	16,00
12	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub замуrowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	16,00
13	KNR 2-02 1218/03	Poręcz kątowna prawa o wym. 60x110 z rurki d=32mm mocowana przy pomocy rozet 80x3mm z otworami dla 3 śrub mocujących dolne ramie poręczy dł. 60cm mocowane na wysokości 85cm od podłogi.	szt	3,00
14	KNR 2-02 1218/03	Poręcz we uchylna dł. 60cm z rurki d=32mm mocowana przy pomocy rozet 80x3mm z otworami dla 3 śrub mocujących poręcz mocować na wysokości 85 cm od podłogi.	szt	2,00
15	KNR 2-02 1218/03	Poręcz umywalkowa uchylna dł. 50cm z rurki d=32mm mocowana przy pomocy rozet 80x3mm z otworami dla 3 śrub mocujących poręcz mocować na wysokości 85 cm od podłogi.	szt	1,00
16	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	3,00
17	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	6,00
18	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	3,00
19	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
20	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	3,00
21	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla osoby niepełnosprawnej.	szt	3,00
22	KNR 4-03 1133/01	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt	17,00
23	KNR 5-08 0514/05	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, zawieszanych 2x40W końcowych	szt	17,00

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 4-03 1116/03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m	240,00
25	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	380,00
26	KNR 5-08 0209/02	Przewody wtykowe o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym	m	380,00
27	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	380,00
28	KNR 4-03 0308/02	Wymiana wyłączników, przełączników do 10A w obudowie uszczelnionej w podłożu ceglanym	szt	15,00
29	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m	50,00
30	KNR 2-15 0403/01	Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 10-15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach	m	50,00
31	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	526,00
32	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m ²	86,00
33	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²	440,00
34	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²	526,00
35	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych	m ²	86,00
36	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m ²	440,00
37	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba zmywalna	m ²	86,00
38	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba zmywalna	m ²	440,00
39	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 1,20*2,10	m ²	2,52
			razem	2,52

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
1.	Roboty remontowe.						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						