

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont przedszkola w Kamienicy Polskiej			
1.1		45000000-7 Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m ²		
d.1.	0440-04		m ²	342.000	
1		342			
				RAZEM	342.000
2	KNR-W 4-01	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m		
d.1.	0440-07		m	268.000	
1		268			
				RAZEM	268.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg białych	m ²		
d.1.	0439-02		m ²	368.000	
1		368			
				RAZEM	368.000
4	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1.	0439-03		m	190.000	
1		190			
				RAZEM	190.000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie kominów wolno stojących	m ³		
d.1.	0349-01		m ³	12.800	
1		12.8			
				RAZEM	12.800
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0346-03		m ²	138.000	
1		138			
				RAZEM	138.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0348-02		m ³	14.400	
1		14.4			
				RAZEM	14.400
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0353-04		szt	22.000	
1		22			
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1.	0512-01		m ²	318.800	
1		318.8			
				RAZEM	318.800
10	KNR-W 4-01	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04		m	36.000	
1		36			
				RAZEM	36.000
11	KNR-W 4-01	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06		m	21.000	
1		21			
				RAZEM	21.000
12	KNR-W 4-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1.	0442-02		m ²	5.400	
1		5.4			
				RAZEM	5.400
13	KNR-W 4-01	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.	0441-06		m ²	318.800	
1		318.8			
				RAZEM	318.800
14	KNR-W 4-01	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m		
d.1.	0441-10		m	58.500	
1		58.5			
				RAZEM	58.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01 d.1. 0441-03 1	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach lat 16cm	m ²		
		318.8	m ²	318.800	
				RAZEM	318.800
16	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m ³		
		34	m ³	34.000	
				RAZEM	34.000
17	KNR-W 4-01 d.1. 0106-05 1	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
18	KNR-W 4-01 d.1. 0109-11 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³		
		56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
19	KNR-W 4-01 d.1. 0109-12 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m ³		
		56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
20	KNR-W 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		540	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
21	KNR-W 4-01 d.1. 0104-02 1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m ³		
		18	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
1.2	45000000-7	ściany, stropy, kominy, schody			
22	KNR 2-02 d.1. 0204-02 2	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m ³ z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		3.3	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
23	KNR 9-04 d.1. 0202-05 2	Stropy gęstożebrowe ceramiczno-żelbetowe z belkami stropowymi CERAM 60 B o rozpiętości ponad 6,0 do 7,2 m	m ²		
		171.8	m ²	171.800	
				RAZEM	171.800
24	KNR 2-02 d.1. 0213-13 2	Stropy Akermana i z pustaków Kontra - wieńce w ścianach	m ³		
		12.8	m ³	12.800	
				RAZEM	12.800
25	KNR-W 2-02 d.1. 0210-03 2	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m ² z ręcznym układaniem betonu	m ³		
		2.45	m ³	2.450	
				RAZEM	2.450
26	KNR 0-27 d.1. 0163-01 2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROT-HERM P+W (pióro i wpust) o grubości 18,8cm	m ²		
		26.2	m ²	26.200	
				RAZEM	26.200
27	KNR 2-02 d.1. 0218-05 2	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach półczkowych z płytą grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
28	KNR 2-02 d.1. 0218-06 2	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 2-02 d.1. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli 1.8	t t	1.800	
				RAZEM	1.800
30	KNR 2-02 d.1. 0290-01 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli 0.55	t t	0.550	
				RAZEM	0.550
31	KNR-W 4-01 d.1. 0307-03 2	Przemurowanie ciągłe pełnięć o głębokości pełnięcia 1 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
32	KNR-W 4-01 d.1. 0307-01 2	Przemurowanie ciągłe pełnięć o głębokości pełnięcia 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
33	KNR-W 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5	m ³ m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
34	KNR-W 4-01 d.1. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2.8	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
35	KNR 2-02 d.1. 0122-01 2	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
36	KNR 0-27 d.1. 0160-08 2	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROT-HERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 30cm 128.5	m ² m ²	128.500	
				RAZEM	128.500
37	KNR 2-02 d.1. 0126-01 2	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 8	otwór otwór	8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNR 2-02 d.1. 0126-02 2	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 15	otwór otwór	15.000	
				RAZEM	15.000
39	KNR 0-27 d.1. 0162-02 2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm 58	m ² m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
40	KNR 0-27 d.1. 0162-04 2	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 11,5cm 78	m ² m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
1.3 45400000-1 Posadzki.					
41	KNR 2-02 d.1. 1101-01 3	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego 17	m ³ m ³	17.000	
				RAZEM	17.000
42	KNR 2-02 d.1. 0607-01 3	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 340	m ² m ²	340.000	
				RAZEM	340.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 2-02 d.1. 0609-02 3	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m ²		
		182	m ²	182.000	
				RAZEM	182.000
44	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m ²		
		368	m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
45	KNR-W 2-02 d.1. 1104-03 3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m ²		
		368	m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
1.4 45450000-6 tynki, sufit-gips karton					
46	NNRNKB 11 d.1. 2030-02 4	Sufity dwuwarstwowe podwieszane na ruszcie metalowym	m ²		
		187	m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
47	KNR-W 2-02 d.1. 0612-03 4	Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho	m ²		
		187	m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
48	KNR-W 2-02 d.1. 0803-03 4	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m ²		
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
49	KNR-W 2-02 d.1. 0803-06 4	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m ²		
		168	m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
1.5 45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady					
50	KNR 0-19 d.1. 1023-07 5	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m ²	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
51	NNRNKB 4 d.1. 2143-02 5	Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
52		obsadzanie krętek went. na ścianach	szt		
		17	szt	17.000	
				RAZEM	17.000
53	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - z ościeżnicą	m ²		
		0.90*2.00*18	m ²	32.400	
				RAZEM	32.400
54	KNR-W 2-02 d.1. 1208-01 5	Balustrady stalowe schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek półczkowych śrubami lub spawane	m		
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
1.6 45400000-1 Posadzki, układanie płytek, roboty malarskie					
55	NNRNKB 4 d.1. 1118-09 6	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m ²	m ²		
		126	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
56	KNR-W 2-02 d.1. 0840-05 6	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m ²		
		88	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1. 6	KNR-W 2-02 1510-07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		789	m ²	789.000	
				RAZEM	789.000
58 d.1. 6	NNRNKB 8 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m ²		
		148	m ²	148.000	
				RAZEM	148.000

[Handwritten signature]

[Faint, illegible text]