

Przedmiar robót 90P-09-U.

Roboty budowlane.

Obiekt	Muzeum
Kod CPV	45211100-0
Budowa	Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 189
Inwestor	Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Marii Konopnickiej 12

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził	Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93	SLK/BO/1910/02
------------	--------------------------------------	----------------

Częstochowa XII.2009

Muzeum

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont przedszkola w Kamienicy Polskiej		
		1.1. 45000000-7 Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 4-01 0440/04	Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych	m2	342,00
2	KNR-W 4-01 0440/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych	m	268,00
3	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych	m2	368,00
4	KNR-W 4-01 0439/03	Rozebranie legarów	m	190,00
5	KNR-W 4-01 0349/01	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	12,80
6	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	138,00
7	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	14,40
8	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	22,00
9	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	318,80
10	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	36,00
11	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	21,00
12	KNR-W 4-01 0442/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	5,40
13	KNR-W 4-01 0441/06	Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	318,80
14	KNR-W 4-01 0441/10	Rozbiórki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	m	58,50
15	KNR-W 4-01 0441/03	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt 16cm	m2	318,80
16	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	34,00
17	KNR-W 4-01 0106/05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	22,00
18	KNR-W 4-01 0109/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	56,00
19	KNR-W 4-01 0109/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	56,00
20	KNR-W 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	540,00
21	KNR-W 4-01 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	18,00
		1.2. 45000000-7 ściany, stropy, kominy, schody		
22	KNR 2-02 0204/02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	3,30
23		Strop CERAM 50/24		

Muzeum

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	171,80
24	KNR-W 2-02 0213/13	Wieżce w ścianach przy stropach Akermana i Kontra	m3	12,80
25	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12m/m2 z ręcznym układaniem betonu	m3	2,45
26	KNR 0-27 0163/01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości 18,8cm	m2	26,20
27	KNR 2-02 0218/05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu	m2	12,80
28	KNR 2-02 0218/06	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej	m2	12,80
29	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli	t	1,80
30	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli	t	0,55
31	KNR-W 4-01 0307/03	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości pęknięcia 1 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,80
32	KNR-W 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć o głębokości pęknięcia 1/2 cegły przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	28,00
33	KNR-W 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach cegłą na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,50
34	KNR-W 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,80
35	KNR 2-02 0122/01	Kominy z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 1/2x1/2 cegły	m3	22,00
36	KNR 0-27 0160/08	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 30cm	m2	128,50
37	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	8,00
38	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	otwór	15,00
39	KNR 0-27 0162/02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm	m2	58,00
40	KNR 0-27 0162/04	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o wysokości powyżej 4,5m i grubości 11,5cm	m2	78,00
		1.3. Dach, pokrycie dachu.		
41	KNR-W 2-02 0405/04	Dachy o rozpiętości 12,0m z więźarów deskowych z tarcicy nasyczonej	m2	278,00
42	NNRNKB 6 0411/01	Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi nasyconymi kl.II 25x50mm dla pokryć z blach powlekanych	m2	278,00
43	NNRNKB 4 0529/02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową T35x188S grubości 0,75mm na łatach lub deskowaniu arkuszami o powierzchni ponad 4,00m2	m2	278,00
44	KNR-W 2-02 0524/01	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 125mm z polichlorku winylu łączone na uszczelki	m	41,00
45	KNR-W 2-02 0531/03	Rury spustowe z polichlorku winylu okrągłe o średnicy 90mm	m	24,00
46	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	33,80

Muzeum

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.4. 45400000-1 Posadzki.		
47	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	17,00
48	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	340,00
49	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie	m2	182,00
50	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	368,00
51	KNR-W 2-02 1104/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	368,00
		1.5. 45450000-6 tynki, sufit-gips karton		
52	NNRNKB 11 2030/02	Sufity dwuwarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	187,00
53	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho	m2	187,00
54	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	789,00
55	KNR-W 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	168,00
		1.6. 45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady		
56	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych o powierzchni ponad 1,5m2	m2	48,00
57	NNRNKB 4 2143/02	Podokienniki i półki o szerokości do 30cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m	32,40
58	Kalkulacja indywidualna	obsadzanie kraterów went. na ścianach	szt	17,00
59	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - z ościeżnicą	m2	32,40
		0,90*2,00*18	razem	32,40
60	KNR-W 2-02 1208/01	Balustrady stalowe schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane	m	10,80
		1.7. 45400000-1 Posadzki, układanie płytek, roboty malarskie		
61	NNRNKB 4 1118/09	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	126,00
62	KNR-W 2-02 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	88,00
63	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem	m2	789,00
64	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	148,00

Muzeum

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Remont przedszkola w Kamienicy Polskiej							
1.1.	45000000-7 Roboty rozbiórkowe							
1.2.	45000000-7 ściany, stropy, kominy, schody							
1.3.	Dach, pokrycie dachu.							
1.4.	45400000-1 Posadzki.							
1.5.	45450000-6 tynki, sufit-gips karton							
1.6.	45420000-7 Stolarka okienna i drzwiowa, balustrady							
1.7.	45400000-1 Posadzki, układanie płytek, roboty malarskie							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							