

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa dojazdu do Cmentarza w Wanatach					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie	km		
d.1	0119-01	równinnym	km	0,102	
		0,102			
				RAZEM	0,102
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	408,000	
		102*10*0,4			
				RAZEM	408,000
2 podbudowa					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	997,500	
		102*10-5*4,5			
				RAZEM	997,500
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	1447,500	
		102*10+95*4,5			
				RAZEM	1447,500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-06	grub.po zagęszcz.	m ²	1447,500	
		1447,5			
				RAZEM	1447,500
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2	0114-07		m ²	1447,500	
		1447,5			
				RAZEM	1447,500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-08	grub.po zagęszcz.	m ²	1447,500	
		Krotność = 2			
		1447,5			
				RAZEM	1447,500
3 Nawierzchnia					
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.3	0511-03	wo-piaskowej kolor	m ²	427,500	
		427,50			
				RAZEM	427,500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.3	0310-05	ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	510,000	
		510			
				RAZEM	510,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ści-	m ²		
d.3	0310-06	ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	510,000	
		Krotność = 2			
		510			
				RAZEM	510,000
4 Elementy ulic					
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04		m ³	17,213	
		(105+5+115)*0,0765			
				RAZEM	17,213
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-05		m	107,000	
		102+5			
				RAZEM	107,000
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-03		m	115,000	
		115			
				RAZEM	115,000
5 Roboty pozostałe					
14	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.5	0505-01		m ²	102,000	
		102*1,0			
				RAZEM	102,000
15	KNR 2-31	Podbudowa z niesortu 0/31,50 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.5	0114-07		m ²	53,500	
		(102+5)*0,50			
				RAZEM	53,500
16	KNR 2-31	Podbudowa z niesortu 0/31,50 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po	m ²		
d.5	0114-08	zagęszcz.	m ²	53,500	
		Krotność = 2			
		(102+5)*0,50			
				RAZEM	53,500