Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		9.74	m2	9.740	
				RAZEM	**9.740**
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
3 d.1	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		8	m2	8.000	
				RAZEM	**8.000**
4 d.1	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m2		
		7.978	m2	7.978	
				RAZEM	**7.978**
5 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		30.72	m2	30.720	
				RAZEM	**30.720**
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - powiększenie otworów	m3		
		0.371	m3	0.371	
				RAZEM	**0.371**
7 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
8 d.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
9 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m3		
		6.876	m3	6.876	
				RAZEM	**6.876**
10 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - dotyczy opaski ichodnika	m3		
		3.974	m3	3.974	
				RAZEM	**3.974**
11 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- płytki z kamieni sztucznych	m2		
		59.1	m2	59.100	
				RAZEM	**59.100**
12 d.1	KNR 7-28 0101-03	Rozbiórka fundamentów żelbetowych	m3		
		0.241	m3	0.241	
				RAZEM	**0.241**
13 d.1	KNR 4-04 1002-02	Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska	m3		
		14.258	m3	14.258	
				RAZEM	**14.258**
14 d.1	KNR 4-04 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km wraz z jego utylizacją	m3		
		14.258	m3	14.258	
				RAZEM	**14.258**
15 d.1	KNR 4-04 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyładowaniu samochodem cieżarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m3		
		Krotność = 18			
		14.258	m3	14.258	
				RAZEM	**14.258**
2		**BUDYNEK SUW - ROBOTY WEWNĘTRZNE**			
16 d.2	KNR 4-01 0304-02	Zamurowanie otworów o objetości do 2.0 m3 w jednym miejscu w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0.189	m3	0.189	
				RAZEM	**0.189**
17 d.2	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		14	gniazd.	14.000	

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**14.000**
18 d.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		10.5	m	10.500	
				RAZEM	**10.500**
3		**TYNKI WEWNĘTRZNE**			
19 d.3	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m^2		
		4.2	m^2	4.200	
				RAZEM	**4.200**
20 d.3	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m^2		
		1.398	m^2	1.398	
				RAZEM	**1.398**
4		**KOMORA**			
21 d.4	KNR 7-28 0305-02	Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej ponad 0.5 m2	m^2		
		1.737	m^2	1.737	
				RAZEM	**1.737**
5		**MONTAŻ DRZWI**			
22 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi balkonowych jednoskrzydłowychj z PCV z obróbką obsadzenia	m^2		
		3.654	m^2	3.654	
				RAZEM	**3.654**
23 d.5	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV z obróbką obsadzenia	m^2		
		6.05	m^2	6.050	
				RAZEM	**6.050**
24 d.5	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m^2		
		8.8	m^2	8.800	
				RAZEM	**8.800**
25 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m^2		
		7	m^2	7.000	
				RAZEM	**7.000**
26 d.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z tulejami wentylacyjnymi do WC	m^2		
		1.8	m^2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
27 d.5	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2	m^2		
		5.126	m^2	5.126	
				RAZEM	**5.126**
28 d.5	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m^2		
		2.852	m^2	2.852	
				RAZEM	**2.852**
29 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikówz tworzywa sztucznego długości ponad 1,24 m	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	**7.000**
30 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z tworzywa sztucznego długości ponad 1,28 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	**2.000**
31 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z tworzywa sztucznego długości ponad 0,6 m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	**1.000**
32 d.5	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m^2		
		1.775	m^2	1.775	
				RAZEM	**1.775**
33 d.5	KNR 2-02 0129-01 - Analogia	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - dostawa i montaż podokienników zewnetrznych z blachy powlekanej	szt		
		3.312	szt	3.312	
				RAZEM	**3.312**
34 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych z oczyszczeniem podłoża	m^2		
		2.852	m^2	2.852	
				RAZEM	**2.852**

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		**FUNDAMENTY POD URZADZENIA TECHNOLOGICZNE SUW**			
35 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		1.94	m^3	1.940	
				RAZEM	**1.940**
36 d.6	KNR 2-02 1101-02 - Analogia	Podkłady na podłożu gruntowym	m^3		
		0.97	m^3	0.970	
				RAZEM	**0.970**
37 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m^2		
		9.698	m^2	9.698	
				RAZEM	**9.698**
38 d.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe C20,25 gr. 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		2.909	m^3	2.909	
				RAZEM	**2.909**
39 d.6	KNR 2-02 0290-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane 34 GS 10 - 14 mm	t		
		0.125	t	0.125	
				RAZEM	**0.125**
40 d.6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		4.418	m^2	4.418	
				RAZEM	**4.418**
41 d.6	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m^2		
		4.418	m^2	4.418	
				RAZEM	**4.418**
42 d.6	KNR 13-12 0705-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - dylatacja obwodowa z paska styropianowego o gr. 1 cm	m		
		17.67	m	17.670	
				RAZEM	**17.670**
43 d.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 20 cm.	m^3		
		5.016	m^3	5.016	
				RAZEM	**5.016**
44 d.6	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - podkłady na podłożu gruntowym z ubitych mat. sypkich gr. 20 cm	m^3		
		5.016	m^3	5.016	
				RAZEM	**5.016**
45 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z papą izolacyjną na lepiku asfaltowym	m^2		
		25.078	m^2	25.078	
				RAZEM	**25.078**
46 d.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe C20/25 gr.10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		2.508	m^3	2.508	
				RAZEM	**2.508**
47 d.6	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m^2		
		25.078	m^2	25.078	
				RAZEM	**25.078**
48 d.6	KNNR 2 0602-02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m^2		
		25.078	m^2	25.078	
				RAZEM	**25.078**
49 d.6	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m^2		
		25.78	m^2	25.780	
				RAZEM	**25.780**
50 d.6	KNR 13-12 0705-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych z paska styropianu gr. 1 cm	m		
		23.88	m	23.880	
				RAZEM	**23.880**
51 d.6	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe betonowe C20/25 gr. 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		2.508	m^3	2.508	
				RAZEM	**2.508**
52 d.6	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko	m^2		
		25.078	m^2	25.078	

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.078
7		OKŁADZINY - POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN			
53 d.7	WYCENA WŁASNA	Przygotowanie podłoża - zmycie posadzki	m^2		
		7.8	m^2	7.800	
				RAZEM	7.800
54 d.7	WYCENA WŁASNA	Gruntowanie podłoży poziomych	m^2		
		66.9	m^2	66.900	
				RAZEM	66.900
55 d.7	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m^2		
		66.9	m^2	66.900	
				RAZEM	66.900
56 d.7	KNNR 2 1201-02 - Analogia	Podkłady murarskie pod podłogi i posadzki - warstwy wyrównawcze - zmiana gr. o 10 mm krotność 1,5 z wykonaniem spadków do kratek ściekowych	m^3		
		66.9	m^3	66.900	
				RAZEM	66.900
57 d.7	KNR 0-12 1118-01 - Analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m^2		
		66.9	m^2	66.900	
				RAZEM	66.900
58 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek ceramicznych chemoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m^2		
		40.984	m^2	40.984	
				RAZEM	40.984
59 d.7	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m^2		
		26.8	m^2	26.800	
				RAZEM	26.800
60 d.7	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - cokoliki płytkowe na fundamentach z kamieni sztucznych	100 m		
		0.403	100 m	0.403	
				RAZEM	0.403
61 d.7	KNR 0-12 1120-05	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą	m^2		
		0.403	m^2	0.403	
				RAZEM	0.403
8		OKŁADZINY Z PŁYTEK - ŚCIANY			
62 d.8	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny	m^2		
		73.4	m^2	73.400	
				RAZEM	73.400
63 d.8	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 10 cm - na klej	m^2		
		73.4	m^2	73.400	
				RAZEM	73.400
64 d.8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej metodą zwykłą	m^2		
		15.78	m^2	15.780	
				RAZEM	15.780
65 d.8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej- metodą zwykłą	m^2		
		57.62	m^2	57.620	
				RAZEM	57.620
9		ROBOTY MALARSKIE			
66 d.9	KNR AT-07 0103-01 Analogia	Gruntowanie powierzchni podłoży pionowych preparatem gruntującym	m^2		
		194.752	m^2	194.752	
				RAZEM	194.752
67 d.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		194.752	m^2	194.752	
				RAZEM	194.752
68 d.9	KNR AT-07 0103-04	Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - agregatem malarskim; podłoże: beton, cegła	m^2		
		67.338	m^2	67.338	
				RAZEM	67.338

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.9	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		67.338	m^2	67.338	
				RAZEM	**67.338**
10		**KOMORA**			
70 d.10	KNR AT-07 0102-01	Gruntowanie powierzchni pionowych środkiem gruntujacym	m^2		
		6.947	m^2	6.947	
				RAZEM	**6.947**
71 d.10	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		6.947	m^2	6.947	
				RAZEM	**6.947**
11		**ROZEBRANIE POMIESZCZEŃ AGREGATU**			
72 d.11	KNR 2-25 0119-02	Magazyny o konstrukcji stalowej rozbieralnej o powierzchni do 100 m2 - rozebranie	m^2		
		15.16	m^2	15.160	
				RAZEM	**15.160**
73 d.11	KNR 4-04 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m^3		
		3.032	m^3	3.032	
				RAZEM	**3.032**
74 d.11	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m^3		
		3.272	m^3	3.272	
				RAZEM	**3.272**
75 d.11	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m^3		
		3.272	m^3	3.272	
				RAZEM	**3.272**
12		**FUNDAMENT POD ZBIORNIK STALOWY**			
76 d.12	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m^3		
		19.242	m^3	19.242	
				RAZEM	**19.242**
77 d.12	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m^3		
		20.734	m^3	20.734	
				RAZEM	**20.734**
78 d.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		5.89	m^3	5.890	
				RAZEM	**5.890**
79 d.12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m^3		
		2.827	m^3	2.827	
				RAZEM	**2.827**
80 d.12	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		8.482	m^3	8.482	
				RAZEM	**8.482**
81 d.12	KNR 2-02 0202-10 - Analogia	Ławy fundamentowe żelbetowe C 20/25 prostokątne o szer. ponad 0,6 do 0,8 m z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		9.503	m^3	9.503	
				RAZEM	**9.503**
82 d.12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		0.308	t	0.308	
				RAZEM	**0.308**
83 d.12	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.141	t	0.141	
				RAZEM	**0.141**
84 d.12	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
		0.638	t	0.638	
				RAZEM	**0.638**
85 d.12	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m^2		
		19.634	m^2	19.634	
				RAZEM	**19.634**

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86 d.12	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		32.515	m^2	32.515	
				RAZEM	**32.515**
87 d.12	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m^2		
		32.515	m^2	32.515	
				RAZEM	**32.515**
88 d.12	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m^3		
		18.929	m^3	18.929	
				RAZEM	**18.929**
89 d.12	KNNR 1 0504-02	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III	m^3		
		21.047	m^3	21.047	
				RAZEM	**21.047**

Norma STD Wersja 4.21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski