

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA KAMIENICA POLSKA REMONT DROGI UL. SZKOLNA W m. OSINY (po kanalizacji)			
1. 1.	Element: Remont drogi gminnej ul Szkolna w Osinach (po kanalizacji)		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.050]	0.05
	Jm. km	Razem:	0.05
1. 1. 2.	KNNR AT-03-0101-0100	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm [4.70*2]	9.400
	Jm. m	Razem:	9.4
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0101-0301	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników [48.5*5.30]	257.050
	Jm. m2	Razem:	257.05
1. 1. 4.	KNNR 00-01-0206-0302	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. odwóz ziemi z koryta na wysypisko [257.05*0.3-(48.5*2*0.5*0.10)]	72.265
	Jm. m3	Razem:	72.3
1. 1. 5.	KNNR 00-01-0208-0202	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za dalsze 4 km [72.300]	72.3
	Jm. m3	Razem:	72.3
1. 1. 6.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [48.5*5.30]	257.050
	Jm. m2	Razem:	257.05
1. 1. 7.	KNNR 00-06-0113-0400	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [48.5*5.00]	242.500
	Jm. m2	Razem:	242.5
1. 1. 8.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [242.500]	242.5
	Jm. m2	Razem:	242.5
1. 1. 9.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) [48.5*4.90]	237.650
	Jm. m2	Razem:	237.65
1. 1.10.	KNNR 00-06-0309-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [48.5*4.70]	227.950
	Jm. m2	Razem:	227.95
1. 1.11.	KNNR 02-31-1401-0100	Uformowanie poboczy ręcznie gruntem rodzimym [48.5*2*0.5*0.1]	4.850
	Jm. m3	Razem:	4.85

PRZEDMIAR ROBÓT

GMINA KAMIENICA POLSKA REMONT DROGI UL. SZKOLNA W m. OSINY			
1. 1.	Element: Remont drogi gminnej ul. Szkolna w Osinach		
1. 1. 1.	KNNR 00-01-0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. [0.025]	0.025
	Jm. km	Razem:	0.025
1. 1. 2.	KNR AT-03-0101-0100	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm [4.20]	4.200
	Jm. m	Razem:	4.2
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0101-0301	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników [25.00*4.80]	120.000
	Jm. m2	Razem:	120
1. 1. 4.	KNNR 00-01-0206-0302	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. odwóz ziemi z koryta na wysypisko [120.00*0.3-(25*2*0.5*0.10)]	33.500
	Jm. m3	Razem:	33.5
1. 1. 5.	KNNR 00-01-0208-0202	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - za dalsze 4 km [33.500]	33.5
	Jm. m3	Razem:	33.5
1. 1. 6.	KNNR 00-06-0113-0100	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm [25*4.80]	120.000
	Jm. m2	Razem:	120
1. 1. 7.	KNNR 00-06-0113-0400	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm [25*4.60]	115.000
	Jm. m2	Razem:	115
1. 1. 8.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych [115.000]	115
	Jm. m2	Razem:	115
1. 1. 9.	KNNR 00-06-0308-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) [25.00*4.40]	110.000
	Jm. m2	Razem:	110
1. 1.10.	KNNR 00-06-0309-0100	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) [25*4.20]	105.000
	Jm. m2	Razem:	105
1. 1.11.	KNR 02-31-1401-0100	Uformowanie poboczy ręcznie gruntem rodzimym [25*2*0.5*0.1]	2.500
	Jm. m3	Razem:	2.5