

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0126-01 ¹⁾	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 880	m ² m ²	 880.000	
				RAZEM	880.000
2	KNR 2-01 0126-02 ¹⁾	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) 880	m ² m ²	 880.000	
				RAZEM	880.000
3	kalk własna	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-01 0229-02 ²⁾	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III 17.6	m ³ m ³	 17.600	
				RAZEM	17.600
5	KNR 2-01 0229-05 ²⁾	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 17.6	m ³ m ³	 17.600	
				RAZEM	17.600
6	KNR-W 2-01 0304-02 ³⁾	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 14.8	m ³ m ³	 14.800	
				RAZEM	14.800
7	KNR 2-01 0215-06 ¹⁾	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiorczymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III 168	m ³ m ³	 168.000	
				RAZEM	168.000
8	KNR 2-01 0230-01 ¹⁾	Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 168	m ³ m ³	 168.000	
				RAZEM	168.000
9	KNR 2-01 0236-02 ¹⁾	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV 168	m ³ m ³	 168.000	
				RAZEM	168.000
10	KNR 2-02 1101-01 ⁴⁾	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-7,5 22.8 ławny wewn. - "40" ławny zewn. - "40" ława - "50" ława - "60" pod kominy rys. K-4 - stopa Sf-2 rys. K-4 - stopa Sf-1 >	m ³ m ³	 22.800	
				RAZEM	22.800
11	KNR 2-02 0202-01 ⁵⁾	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu 25.2	m ³ m ³	 25.200	
				RAZEM	25.200
12	KNR 2-02 0202-02 ⁵⁾	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z wykorzystaniem pompy do betonu 28	m ³ m ³	 28.000	
				RAZEM	28.000
13	KNR 2-02 0204-01 ⁵⁾	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m ³ - z wykorzystaniem pompy do betonu 0.6	m ³ m ³	 0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 2-02 0290-01 ⁴⁾ rys. K-4	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - stal A-0, d=6 mm 250/1000	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
15	KNR 2-02 0290-02 ⁴⁾ rys. K-4	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - stal A-III, d pow o12 mm 1.6	t t	 1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB 202 0136-02 6)	(z.I) Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
		63	m ³	63.000	
				RAZEM	63.000
17	KNR 2-02 0604-02 4)	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych betonowych	m ²		
		55.8	m ²	55.800	
				RAZEM	55.800
18	KNR 2-02 0603-09 4)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		488	m ²	488.000	
				RAZEM	488.000
19	KNR 2-02 0603-10 4)	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m ²		
		488	m ²	488.000	
				RAZEM	488.000
20	KNR 2-02 1101-07 4)	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr.15 cm z ubiciem warstwami	m ³		
		320	m ³	320.000	
				RAZEM	320.000
21	KNR 2-02 0218.1-02 4) rys. K-7	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z układaniem betonu za pomocą pompy	m ²		
		16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNR 2-02 0218-01 4) rys. K-7 - na gruncie	Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
		2.8	m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
23	KNR 2-02 0216-02 5)	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ²		
		14.8	m ²	14.800	
				RAZEM	14.800
24	KNR 2-02 0213-13 5)	Stropy Akermana i z pustaków Kontra - wieńce w ścianach	m ³		
		22	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
25	KNR 2-02 0213-08 5)	Stropy Akermana z płytą grubości 3 cm pustaki 30x19,5x22 cm	m ²		
		116.8	m ²	116.800	
				RAZEM	116.800
26	KNR 2-02 0208-03 5)	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³		
		15.5	m ³	15.500	
				RAZEM	15.500
27	KNR 2-02 0213-11 5)	Stropy Akermana i z pustaków Kontra - belki monolityczne między pustakami	m ³		
		3.4	m ³	3.400	
				RAZEM	3.400
28	KNR 2-02 0210-02 5)	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z wykorzystaniem pompy do betonu	m ³		
		11.8	m ³	11.800	
				RAZEM	11.800
29	KNR 2-02 0290-01 4)	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli - stal A-0, d=6 mm	t		
		1.616	t	1.616	
				RAZEM	1.616
30	KNR 2-02 0290-02 4)	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - stal A-III, d=8-18 mm	t		
		5.86	t	5.860	
				RAZEM	5.860
31	KNR 2-02 0109-01 4)	Ściany budynków jednokodrygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm	m ²		
		206.8	m ²	206.800	
				RAZEM	206.800
32	KNR 2-02 0109-07 4)	Ściany budynków jednokodrygnacyjnych o wysokości ponad 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm	m ²		
		81.8	m ²	81.800	
				RAZEM	81.800
33	KNR 2-02 0109-02 4)	Ściany budynków jednokodrygnacyjnych o wysokości do 4,5m z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm	m ²		
		248	m ²	248.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	248.000
34	KNR 2-02 0126-01 ⁴⁾	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 37	szt szt	 37.000	
				RAZEM	37.000
35	KNR 2-02 0126-02 ⁴⁾	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków 79	szt szt	 79.000	
				RAZEM	79.000
36	KNR 2-02 0126-05 ⁴⁾	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 378	m m	 378.000	
				RAZEM	378.000
37	KNR-W 2-05 0102-02 ⁷⁾ rys. K-10	Wiązary kratowe drewniane w systemie płytki kołczastej(producent Tartak - Rychłowie Wieluń) 608	m ² m ²	 608.000	
				RAZEM	608.000
38	KNR 2-02 0410-01 ⁵⁾	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 608	m ² m ²	 608.000	
				RAZEM	608.000
39	KNR-W 2-02 0504-02 ⁸⁾	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 608	m ² m ²	 608.000	
				RAZEM	608.000
40	NNRNKB 202 0546-01 ⁶⁾	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien 43.93	m m	 43.930	
				RAZEM	43.930
41	NNRNKB 202 0550-04 ⁶⁾	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 125 mm 44.8	m m	 44.800	
				RAZEM	44.800
42	NNRNKB 202 0550-08 ⁶⁾	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 125 mm 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
43	KNR-W 2-02 0529-02 ⁹⁾	Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej 44.8	m m	 44.800	
				RAZEM	44.800
44	KNR 2-02u2 0541-02 ¹⁰⁾	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
45	KNR 2-02 1101-01 ⁴⁾	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton B-10 gr.10 cm 89.1	m ³ m ³	 89.100	
				RAZEM	89.100
46	KNR 2-02 0123-01 ⁵⁾	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów ceglami grubości 1/4 ceg. 39.9	m ² m ²	 39.900	
				RAZEM	39.900
47	KNR 2-02u2 0175.1-04 ¹⁰⁾	Ścianki działowe z pustaków UZ grubości 8,8cm, z transportem materiałów wyciąganiem 123.8	m ² m ²	 123.800	
				RAZEM	123.800
48	KNR 2-02u2 0175.1-04 ¹⁰⁾	Ścianki działowe z pustaków UZ grubości 8,8cm, 671	m ² m ²	 671.000	
				RAZEM	671.000
49	KNR K-03 0301-07 ¹¹⁾	Elementy podstawowe komina powietrzno-spalinowego Schiedel QUADRO o średnicy przewodu 30cm 9.2	m m	 9.200	
				RAZEM	9.200
50	KNR 2-02 0122-05 ⁵⁾	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych 288.7	m m	 288.700	
				RAZEM	288.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR-W 2-02 1018-04 ⁹⁾	Okna i drzwi zewnętrzne z kształtowników z PCW(pięciokomorowe) 142.05	m ² m ²	 142.050	
				RAZEM	142.050
52	KNR 2-02 0803-03 ⁴⁾	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie Parter 1680	m ² m ²	 1680.000	
				RAZEM	1680.000
53	KNR 2-02 0803-06 ⁴⁾	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 117	m ² m ²	 117.000	
				RAZEM	117.000
54	KNR 2-02 0607-02 ⁴⁾	Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej - 2-warstwy pod styropian na parterze i na lp 742	m ² m ²	 742.000	
				RAZEM	742.000
55	KNR 2-02 0609-03 ⁴⁾ parter	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych FS-20 gr.10 cm na sucho - pod posadzki na chudym betonie 594.88	m ² m ²	 594.880	
				RAZEM	594.880
56	KNR 2-02u2 1127-01 ¹⁰⁾ lp	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - lp 742	m ² m ²	 742.000	
				RAZEM	742.000
57	KNR 2-02u2 1127-03 ¹⁰⁾	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm - dalsze 3 cm (gr.5 cm) 742	m ² m ²	 742.000	
				RAZEM	742.000
58	KNR 2-02 1106-07 ⁴⁾	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 742	m ² m ²	 742.000	
				RAZEM	742.000
59	KNR 2-02W 1207-05 ¹²⁾	Balustrady schodowe prętowe malowane proszkowo, osadzone i zabetonowane w co trzecim słupnie 1.50+2.00+3.50+1.70+4.10	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
60	KNR-W 2-02 1208-03 ¹²⁾	Pochwył stalowy na wspornikach 1.50+2.00+3.50+1.70	m m	 8.700	
				RAZEM	8.700
61	KNR AT-31 0203-04 ¹³⁾	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 422.9	m ² m ²	 422.900	
				RAZEM	422.900
62	KNR AT-31 0203-02 ¹³⁾	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 8 cm na ścianach -cokoły 42	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
63	KNR AT-31 0203-08 ¹³⁾	Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT S (wyprawa tynkarska silikatowa); płyty styropianowe gr. 4 cm na ościeżach 36.8	m ² m ²	 36.800	
				RAZEM	36.800
64	KNR 0-33 21-01 ¹⁴⁾	Ochrona narożników wypukłych 89	m m	 89.000	
				RAZEM	89.000
65	KNR 0-33 22-02 ¹⁴⁾	Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej 138	m m	 138.000	
				RAZEM	138.000
66	KNR 2-02 0923-04 ⁴⁾ parapety	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy (1.20*28+1.60*12+2.40*10+1.24*2+1.64)*0.15	m ² m ²	 12.138	
				RAZEM	12.138
67	NNRNKB 202 2030-02 ⁶⁾	(z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym 512	m ² m ²	 512.000	
				RAZEM	512.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 2-02 0606-01 ⁸⁾	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej paroizolacja - poziome	m ²		
		512	m ²	512.000	
				RAZEM	512.000
69	KNR 2-02 0613-03 ⁵⁾	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na suchu gr 20 cm	m ²		
		512	m ²	512.000	
				RAZEM	512.000
70	KNR-W 2-02 0608-10 ⁸⁾	Izolacje cieplne ław fundamentowych z płyt polistyren ekstrudowany gr 8 cm	m ²		
		149.9*0.9	m ²	134.910	
				RAZEM	134.910
71	KNR-W 2-02 1104-02 ⁸⁾	Warstwy wyrównawcze ze spadkiem z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
72	KNR-W 2-02 1104-03 ⁸⁾	Warstwy wyrównawcze ze spadkiem z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
73	KNR 0-29 0640-01 ¹⁵⁾	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
74	KNR 0-29 0638-01 ¹⁵⁾	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240	m		
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
75	NNRNKB 202 0534-03 ⁶⁾	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną	m ²		
		14.5	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
76	KNR-W 2-02 0504-02 ⁸⁾	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
77	KNR-W 2-02 0612-06 ⁸⁾	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10cm pionowe z płyt układanych na klej przy attyce	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
78	KNR-W 2-02 0608-02 ⁸⁾	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego gr 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
79	KNR AT-09 0201-04 ¹⁶⁾	Wykonanie warstwy z geowłókniny DREFON S 150	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
80	KNR AT-09 0203-03 ¹⁶⁾	Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa ze żwiru gr. 5 cm	m ²		
		134	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
81	NNRNKB 202 1119-10 ⁶⁾	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		691.78	m ²	691.780	
				RAZEM	691.780
82	NNRNKB 202 1123-04 ⁶⁾	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m		
		555.8	m	555.800	
				RAZEM	555.800
83	KNR-W 2-02 1120-02 ⁸⁾	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
84	NNRNKB 202 0838-01 ⁶⁾	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		188.6	m ²	188.600	
				RAZEM	188.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR-W 2-02 1123-01 ⁶⁾	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		50.8	m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
86	KNR-W 2-02 1124-04 ⁶⁾	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		51.8	m	51.800	
				RAZEM	51.800
87	KNR-W 2-02 1040-02 ⁶⁾	Montaż -drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe z naswietlaniem	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
88	KNR-W 2-02 1023-04 ⁶⁾	Montaż drzwi wewnętrzne drewniane pełne Porta w raz z ościeżnicą 200x90cm	szt		
		72	szt	72.000	
				RAZEM	72.000
89	KNR 2-02 2103-02 ⁶⁾	Parapety wewnętrzne(konglomerat marmurowy) - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm	m		
		62.1	m	62.100	
				RAZEM	62.100
90	NNRNKB 202 0541-02 ⁶⁾	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Parapety zewnętrzne)	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
91	NNRNKB 202 0230d- 05 ⁶⁾	(z.II) nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		11.5	m ²	11.500	
				RAZEM	11.500
92	KNR-W 2-02 1510-01 ⁶⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		1797	m ²	1797.000	
				RAZEM	1797.000
93	KNR-W 2-02 1510-05 ⁶⁾	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		512	m ²	512.000	
				RAZEM	512.000
94	KNR-W 2-02 1510-06 ⁶⁾	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		512	m ²	512.000	
				RAZEM	512.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	MGPiB wyd.IV 1996
2	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
4	MGPiB wyd.V 1995
5	ORGBUD wyd. spec. 1998
6	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7	MGPiB wyd.I 1992
8	WACETOB wyd.V 2003
9	Wacetob wyd.V 2003
10	Orgbud wyd.1992-98
11	Koprin wyd.I 2003
12	wyd.V 2003
13	ATHENASOFT wyd.I 2005
14	IGM wyd.I 2001
15	IGM wyd.I 2000
16	ATHENASOFT wyd.I 2002