

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Budynek przychodni lekarskiej  
ADRES INWESTYCJI : Budowa przyłącza gazu wraz z instalacją  
INWESTOR : Gmina Kamienica Polska  
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joanna Sidorowicz

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

**grafit** PRACOWNIA PROJEKTOWA

*Ryszard Sidorowicz*

42-224 Częstochowa, ul. Br. Czecha 1 m 44  
PRACOWNIA: Al. Armii Krajowej 1/3 p. 314  
42-200 CZĘSTOCHOWA  
tel./fax 034 361 50 25, NIP 949-064-77-70

inż. *Ryszard Sidorowicz*

Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowanie robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności:  
KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ  
nr ew. SLK/0096/PWOK/03

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 instalacja gazu w budynku przychodni lekarskiej CPV 45333000-0</b>					
1	KNR-W 2- d.1 15 0304-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
2	KNR-W 2- d.1 15 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		0.125	100 m	0.125	
				RAZEM	0.125
3	KNR-W 2- d.1 15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych kulowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-19 d.1 0216-01	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub. 1 ceg. dla przyłączy o sr.nom.do 25 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 40 mm	przej.		
		4	przej.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR-W 2- d.1 15 0313-04	Montaż zaworu typu MAG-3 z detektorem gazu prod GAZEX fi 40mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-02 d.1 1512-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
<b>2 przyłącze gazowe</b>					
7	KNR 2-01 d.2 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m <sup>3</sup>		
		48.6	m <sup>3</sup>	48.600	
				RAZEM	48.600
8	KNR-W 2- d.2 18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m <sup>3</sup>		
		4.86	m <sup>3</sup>	4.860	
				RAZEM	4.860
9	KNR-W 2- d.2 19 0301-06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR-W 2- d.2 19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2- d.2 19 0302-02	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 63 mm metodą zgrzewania czółowego	poł.		
		6	poł.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 2- d.2 19 0305-05	Przyłącza domowe z PE-HD o śr. do 50 mm w rurze ochronnej stalowej o śr. do 100 mm wraz z reduktorem i gazomierzem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2- d.2 19 0304-03	Montaż zaworu typu MAG 1 w skrzycie gazowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- d.2 19 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000