
PRZEDMIAR INWESTORSKI VIII - Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej - Instalacja wewnętrzna gazu.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Hala Sportowa w Kamienicy Polskiej - Instalacja wewnętrzna gazu.
ADRES INWESTYCJI : 42-260 Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12.
INWESTOR : Wójt Gminy w Kamienicy Polskiej.
ADRES INWESTORA : 42-260 Kamienica Polska, ul. M. Konopnickiej 12.
BRANŻA : Instalacyjno-gazowa wewnętrzna.
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2009 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2009 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 4 0304-07	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNNR 4 0304-06	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-19 0216-06	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.2 ceg.dla przyłączy o sr.nom.do 65 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 100 mm 1.00	przej. przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4 0312-06	Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych - KURKI GAZOWE SFERYCZNE O ŚR. 50 MM O POŁĄCZENIACH GWINTOWYCH 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 4 0307-04	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 1.00	prob. prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 2 1404-05	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr.50-100 mm 7.00+7.00	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 7-08 0403-02	Układy sygnalizacji przepływu - DETEKTOR GAZU DEX-1 2.00	ukl. ukl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 7-08 0403-02	Układy sygnalizacji przepływu - MODUŁ ALARMOWY MD 2.Z 1.00	ukl. ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	44.7724
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Detektor gazu DEX-1	szt	2.0000
2.	Moduł alarmowy MD 2.Z	szt	1.0000
3.	asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80,IW-100	kg	5.0000
4.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm ³	0.3780
5.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzewna	dm ³	0.3780
6.	Acetylen rozpuszczony techniczny	kg	0.0200
7.	Tlen sprężony techniczny	m ³	0.0900
8.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0060
9.	Rura stalowa czarna fi 60,3/3,6 mm	m	7.2100
10.	Rura stalowa czarna fi 76,1/3,6 mm	m	7.1400
11.	rury stalowe typ S inst. czarne śr.15 mm	m	0.0500
12.	rury stalowe przewodowe ze szwem fi 133,0/4,0 mm	m	0.6000
13.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	szt	0.0100
14.	kurki gazowe mosiężne śr.15 mm	szt	0.0100
15.	zawory sferyczne kulowe z kurkiem kulistym mos.do gazu o śr. 50 mm	szt	2.0000
16.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 65 mm	szt	3.2200
17.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nom. 50 mm	szt	3.6400
18.	Sznur konopny - smołowany	kg	2.7000
19.	sygnalizator alarmowy	szt	2.0000
20.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.3200
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł